


## A PERIMETRE D'APPLICATION

### A.1. Carte de l'unité littorale






## A.2. Cartes des sites



Sites de Moulin de Calbelle - Moulin Mattei, Îlot Capense et Monte Rossu





Site de la Pointe du Cap Corse





Site de Misincu

### A.3. Les sites

Commune	n° site	Nom du site	Date 1er CA	Date dernier CA	Superficie du Périmètre autorisé (ha)	Superficie acquise (ha)	Site cohérent
Morsiglia	1013	MONTE ROSSU	23/06/2010	23/06/2010	70	7	Non
Centuri	402	ILOT CAPENSE	24/04/1996	25/02/2009	15	4	Oui
Centuri, Ersà	408	MOULIN DE CALBELLE-MOULIN MATTEI	28/05/1998	25/02/2009	106	2	Non
Ersà	1025	ILE DE LA GIRAGLIA	27/10/2010	27/10/2010	9	0	Non
Rogliano	165	POINTE DU CAP CORSE	29/03/1983	04/07/2013	1166	675	Oui
Cagnano	809	MISINCU	30/11/2005	25/02/2009	14	0,2	Non

### A.4. Equipements spécifiques et particularités de gestion

*(Relatif à l'article 9 de la convention)*

#### Station météo

Dans le secteur de Capandula, une station météo a été installée par l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC) dans le cadre du programme de suivi des mares temporaires. Le relevé se fait par un agent de l'OEC mais le Gestionnaire doit veiller à son état ainsi qu'au maintien en état de sa clôture qui la protège des bovins.

#### Mares temporaires

Le site de la Pointe du Cap Corse compte trois mares temporaires à Capandula et une sur le secteur de Barcaggio qui font partie du programme de suivi de l'OEC. Le Gestionnaire, dans le cadre d'une convention, surveille et assure le suivi physico-chimique et veille au bon état de ces petites zones humides.

#### Eco-compteurs

Sur le site de la Pointe du Cap Corse, deux éco-compteurs ont été installés afin de quantifier la fréquentation de ce site. Le gestionnaire assure la collecte des données et le bon fonctionnement de ces appareils. Un passage tous les trimestres est fortement conseillé afin d'éviter des pertes de données. Trois éco-compteurs supplémentaires doivent être installés.

#### Sites archéologiques

Plusieurs sites d'intérêt archéologique sont répertoriés dans les sites acquis comme dans les périmètres autorisés :

- à Rogliano : Grotte de la Coscia (classée Monument Historique), Chapelle de Santa Maria (inscrite Monument Historique), établissements antiques de Santa Maria/Monte Bughju et de Cala ;
- à Morsiglia : site néolithique de A Guaita.

En liaison avec le Service Régional de l'Archéologie (Drac), le Gestionnaire veillera au maintien de l'intégrité du sol et du sous-sol en ces lieux. Aucune excavation non-autorisée ne peut y être réalisée, de même que l'usage de détecteur de métaux.

## B DOCUMENTS DE GESTION

*(Relatif à l'article 5 de la convention)*

### Plusieurs sites du Cap Corse

Au vu de la dimension des deux périmètres Natura 2000 sur le domaine terrestre (la quasi-totalité des sites du Conservatoire du littoral à la pointe du Cap Corse) les documents d'objectifs se sont imposés comme documents de gestion de référence pour les sites suivants : Ilot Capense, Ile de la Giraglia et Pointe du Cap Corse.

- Le Document d'Objectifs de la zone spéciale de conservation FR9400568 « Cap Corse Nord et îles Finocchiarola, Giraglia, Capense (côte de Macinaggio à Centuri) »
- Le Document d'Objectifs de la zone de protection spéciale FR9410097 « Iles Finocchiarola et côte Nord »

Ces documents reprennent principalement les enjeux suivants :

- Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire
- Conservation des oiseaux d'intérêt communautaire
- Préservation et études des écosystèmes micro-insulaires
- Préservation de l'écopaysage
- Sensibiliser le public aux enjeux environnementaux
- Animer et mettre en place le document d'objectifs Natura 2000

Ces orientations sont étendues à l'ensemble des sites du Conservatoire du littoral dans ce secteur.

Les orientations du futur plan de gestion de la Réserve Naturelle des Îles du Cap Corse ainsi que celui du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate concernant les enjeux littoraux seront à prendre en compte pour la gestion de ce territoire.

#### Ilot Capense

- **Plan d'intentions paysagères (2016)**

#### Pointe du Cap Corse

- **Projet d'aménagement de Tamarone (2015)**
- **Plan d'intentions paysagères de Tamarone à Barcaggio (2012)**

### C CONVENTIONS D'USAGES

*(Relatif à l'article 7 de la convention)*

Les conventions établies sur cette unité littorale sont listées ci-dessous. Les redevances sont toutes perçues directement par le Gestionnaire.

n° site	Type d'usage	Nom	n° Siclad	Surface exploitée (ha)	Redevance*	Dates
165	Elevage bovin	Albertini JC.	10 203	40,3544	937,23 €	2013-2022
165	Elevage ovin	Dubost M.	10 398	2,6398	112,63 €	2014-2019
165	Elevage bovin	Quilici P.	6 677	0,4148	22,40 €	2012-2021
165	Elevage bovin	Albertini MJ	6 650	8,5149	114,92 €	2013-2022
<b>Total</b>		<b>4</b>		<b>51,9239</b>	<b>1 187,18 €</b>	

\* La redevance peut être indexée à un indice de référence et donc recalculée par le Gestionnaire tous les ans.

### D PATRIMOINE BATI

*(Relatif à l'article 13 de la convention)*

#### **D.1.Désignation et destination**

Les bâtiments désignés ci-dessous font partie de la présente convention et sont représentés aux points D.2. à D.6 :

n° site	Commune	Sect	n°	Nom du bâtiment	n° Siclad	Surface (m²)	Vocation	Occupation par le Gestionnaire	Etat général
408	ERSA	L	0089	Moulin Mattei	1420	28	Patrimoniale – ouvert au public	Utilisation en saison	Dégradé
165	ROGLIANO	E	0056	Chapelle Santa Maria	580	120	Patrimoniale (MH) – ouvert au public	Utilisation en saison	Bon
165	ROGLIANO	D	0003	Maisonnette Cala Francese	343	26	Patrimoniale	Non	Bon
165	ROGLIANO	A	0044	Tour Agnellu	345	78	Patrimoniale –	Non	Dégradé



							ouvert au public		
165	ROGLIANO	A	0003	Canava Capandula			Convention agricole – 10203	Non	Bon

## D.2.Moulin Mattei

Cet ancien moulin à vent a été transformé à des fins publicitaires dans les années 30. Restauré en 2006 par le Conservatoire du littoral, il a perdu ses ailes en 2012. Il constitue un remarquable belvédère très fréquenté par le public qui vient y contempler le panorama du nord de l'île. Le long de l'accès au Moulin, à divers endroits sur la murette, des plaques en laiton parlant de l'histoire des lieux. A l'intérieur, 3 panneaux racontent l'histoire de ce moulin.

Il a vocation à être ouvert au public, il peut également servir de lieu d'exposition temporaire.

Actions de gestion : Surveillance de l'état de la charpente (champignons, fissures...), des menuiseries (portes, fenêtre et encadrements) ainsi que du mobilier extérieur (table en pierre, murets, emmarchements). Assurer la propreté des abords et les petits travaux d'entretien. Entretenir annuellement les plaques en laiton (chiffon doux et produit adapté type terre de sommière).

Accès : La chaîne doit rester fermée pour interdire l'accès aux véhicules. Le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire disposent chacun d'un double de clef du cadenas de cette chaîne.



Ouverture du Moulin Mattei en saison



Vue d'ensemble

## D.3.Chapelle Santa Maria

Cette chapelle romane est un monument remarquable inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. L'édifice offre la particularité de posséder deux absides inégales. La restauration de cette chapelle et de ses abords (dont le puits) a été réalisée en 2013. Les enduits extérieur et intérieur de la chapelle se dégradent par endroit, le Conservatoire du littoral suit cet état avec l'entreprise. Une scénographie à l'intérieur de la chapelle est en cours de réalisation (prévue pour 2019).

Elle a vocation à être ouverte au public ponctuellement, ou pour des occasions spécifiques.

Actions de gestion : Surveillance de l'état du bâti (enduits, menuiseries...), du mobilier présent à l'intérieur de la chapelle (autel, installations pour la protection des graffitis et des graffitis eux-mêmes) ainsi qu'à l'extérieur (bancs, puits). Les abords de la chapelle doivent être dégagés et nettoyés régulièrement.

Le public n'ayant pas libre accès à l'intérieur du bâtiment, la porte de la chapelle doit demeurer fermée à clef. Le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire disposent chacun d'un double de clef.



Chapelle Santa Maria restaurée



Puit restauré



Absides inégales

#### **D.4.Maisonnette Cala Francese**

Ce petit abri de berger (*canava*), restauré en 1990, est en bon état, le banc et la cheminée à l'intérieur également. Il n'est pas fermé, la porte en planche de bois ferme avec une corde.

Cette maisonnette sert occasionnellement de halte pour les chasseurs et randonneurs.

Actions de gestion : Surveillance de l'état du bâti et du mobilier intérieur, réparation des petites dégradations occasionnelles. Les abords de l'abri doivent être régulièrement dégagés et nettoyés. Réalisation de petits travaux de restauration si nécessaire (porte en bois, pierre descellée...). Le sentier d'accès doit rester discret.



Maisonnette Cala Francese



### D.5.Tour d'Agnellu

Cette tour bâtie au XVIème siècle par les génois est inscrite au titre des Sites. C'est un patrimoine emblématique du cap Corse. Son état se dégrade doucement, elle est ouverte, on peut accéder au premier niveau de la tour par un escalier en bois. Le niveau supérieur est fermé par une porte verrouillée pour laquelle le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire disposent chacun d'un double de clef. Un système d'éclairage solaire installé par la Collectivité Territoriale de Corse est encore présent au pied de la tour mais il ne fonctionne plus. La tour est vouée à rester ouverte au public de passage sur le sentier des douaniers.

Actions de gestion : Surveillance de l'état du bâti, de la sécurité de l'accès (abords, l'escalier en bois, porte d'accès à la terrasse...). Réalisation de petits travaux de restauration si nécessaire (graissage de la porte, entretien de l'escalier en bois...).



Tour d'Agnellu



Vue éloignée

### D.6.Canava Casa Capandula

Cet abri de berger (*canava*) a été restauré en 2004 et est utilisé par l'éleveur bovin dans le cadre de la convention agricole n°10203 qui définit, entre autres, les modalités d'entretien et de gestion de ce bâti.



Casa Capandula